

№№	Перечень основных данных и требований	Наименование, показатели
1	2	3
1	Заказчик проекта	Открытое акционерное общество «Рудник имени Матросова» (ОАО «РиМ»)
2	Основание для проектирования и монтажа	Предписание УНД ГУ МЧС России по Магаданской области № 10/3/01-1
3	Наименование объекта проектирования и монтажа	Установка и монтаж оборудования автоматической пожарной сигнализации в: - Представительстве ОАО «РиМ»; - АБК ОАО «РиМ»; - РСУ СМУ ОАО «РиМ»
4	Месторасположение объекта	г. Магадан, ул. Пролетарская 12, Представительство ОАО «РиМ», пос. Матросова Тенькинского района Магаданской области АБК ОАО «РиМ», РСУ СМУ ОАО «РиМ»
5	Стадия проектирования	Рабочий проект
6	Источник финансирования	Собственные (инвестиционные) и заемные средства ОАО «РиМ»
7	Номенклатура товарной продукции, специализация объекта	Обеспечение противопожарного режима на объекте с применением автоматической пожарной сигнализации
8	Условия проведения монтажных работ	Без остановки технологического процесса предприятия
9	Технические требования к проектируемой системе	- сигналы системы выдать в помещение охраны; - проектирование адресной системы автоматической пожарной сигнализации осуществлять по планам помещений, прилагаемым к данному заданию
10	Требования к составу проектной документации	- при разработке проекта использовать действующие нормативные документы, с учетом последних изменений и дополнений; - в ПЗ обязательно указать перечень нормативных документов и Актов, использованных при проектировании; - в проектно-сметной документации разработать сводную спецификацию на оборудование, материалы и изделия; - применяемые материалы и изделия должны быть допущены к применению в РФ, и иметь соответствующие сертификаты; - проект должен пройти все согласования и экспертизы;

		<ul style="list-style-type: none"> - наличие лицензии на проектирование объектов подобного типа; - проектно-сметная документация (чертежи, схемы и рисунки) по соответствующим разделам проекта; - необходимые расчеты параметров и режимов работы автоматической системы сигнализации; - до начала работ рабочий проект должен быть рассмотрен и согласован «Заказчиком»; - проект предоставить в электронном виде и на бумажном носителе (4 экз.); - проектно-сметную документацию разработать ресурсным методом в текущих ценах; - график выполнения работ
11	Требования к монтажным работам («Подрядчику»)	<ul style="list-style-type: none"> - наличие лицензии на проектирование и монтаж оборудования автоматической пожарной сигнализации; - наличие в штате квалифицированного и аттестованного персонала; - профессиональная подготовка персонала в данной области деятельности; - выполнение работ в сроки, конструктивном исполнении и в объемах, предусмотренных утвержденным проектом и графиком выполнения работ; - обеспеченность работников необходимой техникой, инструментом, СИЗ, спецодеждой, специализированным инструментом и приспособлениями; - наличие материалов и изделий для выполнения работ (перечень согласовывается с «Заказчиком»).
12	Общие требования	<ul style="list-style-type: none"> - гарантия на работу оборудования при нормальной эксплуатации не менее 12 месяцев со дня подписания Акта ввода в эксплуатацию автоматической пожарной сигнализации; - составление инструкции по эксплуатации системы автоматической пожарной сигнализации; - сервисное обслуживание системы в последующем (по отдельному Договору).
13	Оформление приема-сдачи работ	Прием-сдача работ производится с оформлением Акта ввода в эксплуатацию автома-

		тической пожарной сигнализации, Протокола проверки работоспособности автоматической пожарной сигнализации.
14	Материалы, передаваемые «Заказчиком»	-планы помещений Представительства ОАО «РиМ», АБК ОАО «РиМ», РСУ СМУ ОАО «РиМ»; - дополнительная документация, истребованная «Подрядчиком» при ее наличии.

Ответственный за разработку технического задания
Инженер по пожарной безопасности, ГО и ЧС


С. А. Абрамова